

Cliente: **CALSBERG**

Ubicación: **Gerona**

Plazo de fabricación y entrega al cliente: **1 – 1/2 MESES**

Superficie construida: **26 m<sup>2</sup> aprox.**

Medidas exteriores: **9,00 x 2,90 x 3,00 mts altura.**

## CONSTRUCCIÓN DE LOCAL COMERCIAL MODULAR



**Se realizan las siguiente zonas:** barra y almacén,. Con preinstalaciones ocultas para posterior montaje de equipamiento de hostelería aprovechando el mayor espacio interior. Revestimiento interior en gres porcelánico y suelos antideslizantes. Revestimiento exterior en panel lacado liso y madera sintética.

### Estructura

- Conjunto perfil normalizado con imprimación antioxidante
- Módulo como separación de barra con almacén.
- Estructura autoportante realizada con perfiles conformados y laminados de acero y esmaltados en color blanco.

### Cerramiento exterior

- Cerramientos en paneles tipo sándwich intercambiables horizontales espesor de 40 mm.
- Revestimiento decorativo en lamas de madera sintética.
- Rejillas de ventilación integradas en fachada para equipos de hostelería.
- Falso techo placas de yeso laminado Tipo-N 13 mm ais. FM 40, acabado pintura mate.

**OFICINAS CENTRALES ABC MODULAR**

Av. Ausias March s/n

Polígono Industrial Cap de L'Horta

46185 Pobla de Vallbona (Valencia)





### Cubierta

- Cubierta exterior con panel sándwich 40 mm.
- Canalón oculto.

### Carpintería exterior

- Carpintería zona barra mediante portones con pistones hidráulicos.
- Puerta de servicio Multiusos office blanca CSO 810×2155 una hoja.
- Puerta bajo mostrador 800 x 1100 mm.

### Divisiones interiores

- Tabique divisorio yeso laminado 15+46+15 LM40.

### Revestimientos horizontales

- Solado de gres porcelánico prensado 40×40 cm antideslizante C3.
- Falso techo placas de yeso laminado Tipo-N 13 mm ais. FM 40, acabado pintura mate.

### Instalaciones

- Instalación eléctrica general de alumbrado y fuerza, realizada mediante canalización oculta, formada por cuadro eléctrico de distribución y protecciones, alumbrado Led, tomas de corriente, voz y datos.
- Instalación de fontanería y saneamiento oculta, de polibutileno y PVC respectivamente, con acumulador ACS

Accede a todos nuestros proyectos en  
<http://abcm modular.com/proyectos>

**OFICINAS CENTRALES ABC MODULAR**

Av. Ausias March s/n

Polígono Industrial Cap de L'Horta

46185 Poble de Vallbona (Valencia)

**Linked in**