

Cliente: **OK CARS**

Ubicación: **Aeropuerto Alicante.**

Plazo ejecución: **6 semanas.**

Montaje en destino: **3 semanas.**

## MEMORIA TÉCNICA

### Estructura

- Conjunto Modular MSN-15 con altura especial.
- Estructura autoportante realizada con perfiles conformados y laminados de acero y esmaltados en color blanco, con bastidor de suelo en hormigón armado.
- Viga de supresión de pilar para aumentar la zona diáfana comercial en zona oficinas.

### Cerramiento exterior

- Los cerramientos verticales están formados por un cerramiento de panel sandwich prelacado de 40 mm de espesor.
- Totems de esquina para zona publicitaria.
- Peto perimetral de fachada en chapa Deploye, sobre estructura auxiliar.

### Carpintería exterior

- Toda la carpintería se plantea con fijos en aluminio lacado RAL 7016, vidrio de seguridad 3+3/10/3+3.
- Puertas de acceso automáticas, apertura con sensor de presencia y llave de bloqueo.

### Cubierta doble

- Doble cubierta exterior sobre todo el area modular, con canalón oculto.



Accede a todos nuestros proyectos en  
<http://abcm modular.com/proyectos>



## OFICINAS CENTRALES ABC MODULAR

Av. Ausias March s/n

Polígono Industrial Cap de L'Horta

46185 Poble de Vallbona (Valencia)

Tlf: 961 662 728

## Divisiones interiores

- Se plantean divisiones mediante autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral con propiedades WA en zonas húmedas, con revestimiento pintura lavable.

## Revestimientos horizontales

- Como acabado se coloca un pavimento de gres porcelánico calidad media / alta.
- Para falsos techos, instalación de chapa grecada galvanizada con remate perimetral.

## Instalación eléctrica

- Instalación eléctrica general de alumbrado y fuerza, de superficie, realizada mediante canalización oculta, formada por cuadro eléctrico de distribución y protecciones, equipos de alumbrado LED y tomas de corriente, voz y datos y punto de TV.

## Aparatos Sanitarios

- Instalación de fontanería y saneamiento empotrada, de polibutileno y PVC respectivamente. El proyecto viene con aseo adaptado para movilidad reducida con kit alarma de emergencia.



## Instalación de climatización

- Se realiza la instalación de climatización con equipos splits sectorizados por zonas.

## Instalaciones:

- Puestos de voz y datos por puestos de trabajo, tomas de servicio y climatización split 1Ø1.

## Accesorios:

- Area comedor con kit de cocina modular, con servicio de fregadero escurridor, puntos de alimentación eléctrica y armarios bajos.

Accede a todos nuestros proyectos en  
<http://abcmodular.com/proyectos>



## OFICINAS CENTRALES ABC MODULAR

Av. Ausias March s/n

Polígono Industrial Cap de L'Horta

46185 Poble de Vallbona (Valencia)

Tlf: 961 662 728