

Cliente: **ENTERPRISE**
Ubicación: **Barrio de Patraix, Valencia**
Plazo de ejecución: **6 Semanas de Fabricación y Montaje**
Superficie construida: **30 m² aprox.**
Medidas exteriores: **6,00 x 5,00 x 3,00 mts altura.**

MÓDULO DE OFICINAS PARA EMPRESA DE ALQUILER DE COCHES



Suministro e instalación de módulos para configurar un espacio de oficinas para empresa de alquiler de coches, siguiendo las directrices y requerimientos de la marca.

Estructura

- Conjunto Modular formado por 2 unidades MSN-15, ensambladas en su posición final consiguiendo un único volumen.
- Estructura autoportante realizada con perfiles conformados y laminados de acero, galvanizados y esmaltados en color blanco, con bastidor de suelo en hormigón armado.

Cerramientos y Carpintería Exterior

- Cerramiento exterior en paneles liso tipo sándwich de 40 mm.
- Rematería de acuerdo a los requerimientos del cliente, con zona superior para serigrafías.
- Fachada frontal y parte de los laterales acristaladas con zonas fijas y puerta de acceso.
- Cubierta exterior en chapa galvanizada trapezoidal.
- Canalón y bajantes ocultos.

Revestimientos Verticales y Horizontales

- Tabiques divisoria interior en placa de yeso laminado.
- Suelo en pavimento de gres porcelánico y rodapié del mismo material.
- Falso techo en placa de yeso laminado.

Instalaciones y accesorios

- Instalación eléctrica general de alumbrado y fuerza, realizada mediante canalización oculta, formada por cuadro eléctrico de distribución y protecciones, alumbrado Led, tomas de corriente, tomas de voz y datos y alumbrado de emergencia.
- Instalación de fontanería y saneamiento oculta, de polibutileno y PVC respectivamente.
- Climatización Aire Acondicionado tipo cassette.
- Toldos con brazos extensibles.

